

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16 А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

27 декабря 2023 г.

Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту «Текущий ремонт помещений аптеки №185 по ул. Свиридова, в г. Гомеле» Гомельское УП «Фармация» (246027, г. Гомель, ул. Мозырская, 16А) предлагает в срок до 14.00 29 декабря 2023 г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных ремонтно-строительных работ, согласно дефектного акта.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, стоимость работ по объекту или сметный расчет (калькуляция) с учетом всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ.

По всем вопросам обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий специалист-строитель Пинчук Владимир Михайлович, (0232) 29-24-54, факс: 29-28-67, email: farm@mail.gomel.by.

Гомельское УП "Фармация"

(наименование организации)

Код по ОКУД



меститель

рационального директора
В. А. Крюк

УТВЕРЖДАЮ

04 октября 2023 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №
в составе:

председателя комиссии:

Александр Александрович ТИХОНОВ

(должность)

Тихонов Ч. А.

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Александр Александрович ТИХОНОВ

(должность)

Тихонов В. М.

(инициалы, фамилия)

Иванов И. И.

(должность)

Иванов В. В.

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

"Текущий ремонт помещений аптеки №185 по ул. Свиридова, 27, в г. Гомеле".

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

Дата начала разработки сметной документации: 12.2023 г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: _____.

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Демонтаж выключателей и розеток	100 шт.	0,03	К_стесн.=1,2
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06	К_стесн.=1,2
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	Шт.	2	К_стесн.=1,2
	Трубы винилпластовые по стенам, диаметр до 25 мм	100 м	0,34	К_стесн.=1,2
	Короба по стенам и потолкам, длина 2 м, крепление дюбелями	100 м	0,32	К_стесн.=1,2
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм ² в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м	1,36	К_стесн.=1,2
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 м	0,75	К_стесн.=1,2
	Провода в коробах, сечение до 6 мм ²	100 м	0,22	К_стесн.=1,2
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, ток до 100а	Шт.	3	К_стесн.=1,2

Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,09	K_стенн.=1,2
Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике 1	100 шт.	0,05	K_стенн.=1,2
Розетка штепсельная трехполюсная утопленного типа на ток до 10а с креплением вяжущими растворами	100 шт.	0,08	K_стенн.=1,2
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 шт.	0,01	K_стенн.=1,2
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами	100 шт.	0,03	K_стенн.=1,2
Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 гнезд	0,11	K_стенн.=1,2
Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 м	0,15	K_стенн.=1,2
Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 150 мм	100 отверстий	0,07	K_стенн.=1,2

Составил:



М. А. Делецкий


Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: *Нач. отдела ТЭи РСР*
(должность)




Тюльков С. А.
(инициалы, фамилия)

члены комиссии: *век. спец. строитель*
(должность)



Тимур В. М.
(инициалы, фамилия)

инженер-исследователь
(должность)



Техотки В. В.
(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

«04» декабря 2023 г.