

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»

246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»

246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16 А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	факс 29-23-27 29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

16 сентября 2024 г.

Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту «Капитальный ремонт аптеки №92 г.п. Копаткевичи», Гомельское УП «Фармация» (246027, г.Гомель, ул.Мозырская,16А) предлагает в срок до 14.00 19 сентября 2024 г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных ремонтно-строительных работ, согласно дефектного акта.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, разрешительная документация на выполнение ремстрой работ, стоимость работ по объекту или сметный расчет (калькуляция) с учетом всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ.

По всем вопросам обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий специалист-строитель Пинчук Владимир Михайлович, (0232) 29-24-54, факс: 29-28-67, email: farm@mail.gomel.by.

Заместитель генерального
директора



В.А.Крюк

Гомельское УП "Фармация"

(наименование организации)

Код по ОКУД

[Blank box for OKUD code]

УТВЕРЖДАЮ

"05" 09 2024 г.

Генеральный директор / Сапего Л.А. /
Дефектный акт



Комиссия, образованная в соответствии с приказом № . в составе:

председателя комиссии: Кочальник техотдела (должность) Порозков И.А. (инициалы, фамилия)
 членов комиссии: Ведурский инженер техотдела (должность) Белецкий И.А. (инициалы, фамилия)
Шимшер-эмергетек (должность) Пехота В.В. (инициалы, фамилия)
 _____ (должность) _____ (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Капитальный ремонт аптеки №92 г.п. Копаткевичи

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'
 (описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Дата начала разработки сметной документации: 08.2024 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 08.2024 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяцев.

Председатель комиссии: Кочальник техотдела (должность) Порозков И.А. (инициалы, фамилия)
 Члены комиссии: Ведурский инженер техотдела (должность) Белецкий И.А. (инициалы, фамилия)
Шимшер-эмергетек (должность) Пехота В.В. (инициалы, фамилия)
 _____ (должность) _____ (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Кровля</u>				
1	Разборка плит парапета массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,11	K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,3
2	Разборка стен кирпичных	МЗ	0,34	
3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 отверстий	0,11	
4	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,06	
5	Разборка водосточных труб с земли и подмоостей	100 м	0,18	
6	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой	100 м ² ремонтируемого места	0,113	
7	Устройство примыканий из листовой стали к каменным стенам	100 м	0,015	

8	Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	100 м	0,18	
9	Обеспыливание основания	100 м ² поверхности	2,482	
10	Просушка оснований под кровлю газовыми горелками	100 м ²	2,482	
11	Устройство примыканий кровли к парапету с подведением водоизоляционного ковра под выдру на высоту 250 мм	100 м	0,646	
12	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных	100 м ²	2,482	
<i>Фасад</i>				
13	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м ²	100 м ²	0,57	
14	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,08	
15	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,08	
16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,28	
17	Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из кирпич под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм)	100 м ²	0,86	
18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов	100 м ²	0,032	
19	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ²	0,072	
20	Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов	100 м ²	3,6437	
21	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ² вертикальной проекции	3,5	
22	Разборка ступеней и подступенков плиткой бетонной	100 м ² облицовки	0,06	K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0 K _{груз.} =0,3
23	Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной	100 м ² облицовки	0,06	
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 м ²	0,196	
25	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	5,5	

Составил:

« 5 » 09 2024 г.