

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

20.11.2024 №10-07/ 5361

Руководителю организации


В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту: «Текущий ремонт складского здания №58 областного аптечного склада по ул.Добрушская, 2Г в г.Гомеле», Гомельское УП «Фармация» (246027, г.Гомель, ул.Мозырская,16А) предлагает в срок до 15.00 22 ноября 2024г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных работ.

Основные показатели и объемы работ указаны в дефектном акте на указанный объект (прилагается).

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, заверенные копии регистрационных и разрешительных документов на данный вид деятельности, стоимость работ по объекту (сметный расчет или калькуляция) с указанием всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ, сведения о финансовом состоянии организации-претендента, информация о выполнявшихся ранее аналогичных работах.

По вопросам уточнения заказа и ознакомлении с проектно-сметной документацией обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий специалист-строитель Пинчук Владимир Михайлович – (0232) 29-24-54, факс: 29-20-19, email: farm@mail.gomel.by.

Информация по данной закупке также размещена на сайте Гомельского УП «Фармация», расположенного по адресу: gomelpharm.by (раздел «Партнёрам» / «Закупки для нужд Гомельского УП «Фармация» за счет собственных средств»).

 Генеральный директор



Л.А. Сапего





Код по ОКУД

[Blank box for OKUD code]

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель  
генерального директора  
В. А. Крюк

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

15 ноября

2024 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ \_\_\_\_\_

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № \_\_\_\_\_ от "12" ноября 2024 г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

Начальник отдела ТЭи РЭС Позняков И. А.  
Ведущий специалист-строитель Пляжук В. М.  
Ведущий инженер Технадзора Беловушкин И. А.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт складского здания №58 областного аптечного склада Гомельского УП "Фармация"; Часть объекта: Текущий ремонт складского здания №58 областного аптечного склада Гомельского УП "Фармация"

(наименование объекта)

установлено, что

В результате воздействия сильного ветра сорвало с крепления часть кровельного покрытия здания и расположенных в нем мисок, кровельного козырька. Нуждаются в ремонте верха здания.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

Работы необходимо производить на нештатных зданиях.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Пила цепная, ручная электроштанга, средства малой механизации.

(грузоподъемные механизмы, лопки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

01.11.2024

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

15.11.2024 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

2

Председатель комиссии

Члены комиссии

Нач. отдела ТЭи РЭС: И. А. Позняков =  
Вед. специалист-строитель: В. М. Пляжук =  
Вед. инженер Технадзора: И. А. Беловушкин =

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>00000/20000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ</b>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	2,4215	E58-2-4
2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	2,4011	E12-117-1
3	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ БУ	М2	267,72	1/10-115-20-10/31
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	2,4215	E58-19-1
5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т	0,036323	1/10-260-500-5/999371
6	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БУ	М2	267,33	1/10-80-20/7
7	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,0) (-0,3)	М2	66,83	1/10-80-20/7
8	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, М150, F100/F75	Т	0,29058	1/10-230-60-25/34
9	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ	2,4011	E12-15-306
10	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ	2,5	E69-20-2
11	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ, КОНЬКОВ ДЛЯ КРОВЛИ	100 М	1,75	E12-119-1
12	ПАРАПЕТ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	183,75	1/10-115-25/435
13	ЗАШИВКА ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2	0,07	E12-143-1
14	ЛИСТ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА СПК UV 10\2RS1,3 ЦВЕТНОЙ	М2	7,14	1/10-230-65-30-5/120
15	ДЮБЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	100 ШТ.	0,97	1/10-240-30-999/131
16	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	0,21	E9-521-1
17	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100 М	0,85	E7-81-1

Составил

*Ведущий инженер технического отдела*  
(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"12" *ноября* 20*24* г.