

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	факс 29-23-27 29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

17.02.2025 №10-07/ 875

Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ на объекте:

Текущий ремонт системы холодного и горячего водоснабжения Центральной аптеки №168, расположенной по адресу: г.Светлогорск, ул. Батова,5, Гомельское УП «Фармация» (246027, г.Гомель, ул.Мозырская,16А) предлагает в срок до 14.00 20.02.2025г. направить в адрес нашего предприятия коммерческие предложения на выполнение указанных ремонтно-строительных работ.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, заверенные копии регистрационных и разрешительных документов, стоимость работ по каждому объекту или сметный расчет (калькуляция) с учетом всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ, гарантийные обязательства. Дефектный акт прилагается.

По всем вопросам обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, инженер-энергетик Пехота Валерий Витальевич – (0232) 29-24-54, факс: 29-28-67, email: farm@mail.gomel.by.

Заместитель генерального директора

В.А.Крюк

Гомельское УП "Фармация" №168

(наименование организации)

Код по ОКУД



УТВЕРЖДАЮ

генерального директора

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «31» июля 2023 г. № 49-арх в составе:

председателя комиссии

заведующий №168

Т.М. Кохио

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

зам. зав. №168

Н.И. Григорьева

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

вед. бухгалтер

Е.А. Карасьева

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

инж. Эмергенси

В.В. Пехомс

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт системы холодного и горячего водоснабжения здания аптеки № 168 расположенной по адресу:
г. Светлогорск, ул. Батова, 5

(наименование объекта)

установлено, что

Розлив системы ХВС и ГВС, находящийся в подвальном помещении жилого дома №5 ул. Батова, ниже отметки «0», находятся в аварийном состоянии (Отсутствие антикоррозийного слоя, отсутствие покровного и изоляционного слоя, многочисленные следы коррозии и подтекания трубопроводов. После неоднократных порывов трубопроводов установлены большое количество бандажей. В местах соединения стального трубопровода с П/П присутствуют следы подтекания. Неисправная запорная арматура. На розливах ХВС и ГВС отсутствует дренажные (сливные) краны. В помещениях аптеки -в санузлах и бытовых помещениях, подводка к смесителям, запорная арматура, сифоны и смесители находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется провести ремонт с заменой трубопроводов ГВС и ХВС согласно перечня.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Стесненность помещения, слабая освещенность.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Электромонтажный инструмент, сварочное и паяльное оборудование

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ФЕВРАЛЯ 2025г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 ФЕВРАЛЯ 2025г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 0 МЕС.

Председатель комиссии

заведующий

(должность служащего)

(подпись)

Т.М. Кохио

Члены комиссии

зам. зав.

(должность служащего)

(подпись)

Н.И. Григорьева

вед. бухгалтер

(должность служащего)

(подпись)

Е.А. Карасьева

инж. Эмергенси

(должность служащего)

(подпись)

В.В. Пехомс

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	2.22	
2.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.38	
3.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм	100 М	0.6	
4.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	2	
5.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	ШТ.	10	
6.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	ВРЕЗКА	3	
7.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	ВРЕЗКА	2	
8.	Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм	100 КРЕПЛЕНИЙ	1	
9.	Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 10 мм, глубиной 15 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	1	
10.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДА	1	
11.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 ШТ.	0.03	
12.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.67	
13.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.67	
14.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	11	
15.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	ВРЕЗКА	4	
16.	Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм	100 КРЕПЛЕНИЙ	0.67	
17.	Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 10 мм, глубиной 15 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0.67	
18.	Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 38 мм, толщина изоляционного слоя 20 мм	10 М	6.7	
19.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.67	
20.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 ШТ.	0.04	
21.	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	19	
22.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ШТ.	19	
23.	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0.05	
24.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ.	5	
25.	Снятие смесителя без душевой сетки	100 ШТ.	0.05	
26.	Установка смесителей для моек настенных СМ-М-ННА	ШТ.	5	
27.	Смена сифонов	100 ПРИБОРОВ	0.05	

Составил инж. Энергетик
(должность служащего)

15.02.2025
(подпись)

И.В. Пехоме
(инициалы, фамилия)

« 10 » февраля 2025 г.