

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор
Заместитель генерального директора
Приёмная
Отдел организации медснабжения
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

29-27-77
29-23-00
29-20-19
29-21-98
факс 29-23-27 29-22-16
29-23-89

12 февраля 2025 г.


Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение возникших дополнительных ремонтно-строительных работ по объекту «Текущий ремонт аптеки №68 (дополнительные работы) г. Хойники», Гомельское УП «Фармация» (246027, г. Гомель, ул. Мозырская, 16А) предлагает в срок до 14.00 14 февраля 2025 г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных ремонтно-строительных работ, согласно дефектного акта.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, разрешительная документация на выполнение ремстрой работ, стоимость работ по объекту или сметный расчет (калькуляция) с учетом всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ.

По всем вопросам обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий специалист-строитель Пинчук Владимир Михайлович, (0232) 29-24-54, факс: 29-28-67, email: farm@mail.gomel.by.

Заместитель генерального директора



В.А.Крюк

Гомельское УП "Фармация"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

"10" / 02 2025 г.

Заместитель генерального директора / Крюк В.А. /

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № __ в составе:

председателя комиссии: Нахимович Оксана ТИ ДР

(должность)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Всусев Александр

(должность)

(инициалы, фамилия)

Всусев Максим

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт помещений аптеки №68 г. Хойники (дополнительные работы)

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

Дата начала разработки сметной документации: 02.2025 г.Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 02.2025 г.Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяцев.Председатель комиссии: Нахимович Оксана ТИ ДР

(должность)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Всусев Александр

(должность)

(инициалы, фамилия)

Всусев Максим

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Асептическая</u>				
1	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки	100 м2	0,0481	K_стесн.=1,2
2	Облицовка гипсокартонными листами стен методом сухой штукатурки	100 м2	0,533	K_стесн.=1,2
3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на цементном растворе	100 м2 поверхность и облицовки	0,0456	K_стесн.=1,2
4	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	100 м2 изолируемо й поверхност и	0,104	K_стесн.=1,2
5	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 гнезд	0,01	K_стесн.=1,2

6	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля	100 шт.	0,01	K_стесн.=1,2
7	Демонтаж кабеля	100 м	0,34	K_стесн.=1,2
8	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 м	0,34	K_стесн.=1,2
Комната приема пищи				
9	Разборка дощатых покрытий полов	100 м2 разбираемого покрытия	0,079	K_стесн.=1,2
10	Разборка лаг из досок и брусков	100 м2 разбираемого основания	0,079	K_стесн.=1,2
11	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	100 м2 изолируемой поверхности	0,079	K_стесн.=1,2
12	Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 150 мм	100 отверстий	0,01	K_стесн.=1,2
13	Пробивка отверстий диаметром до 25 мм при толщине стены в 1 кирпич	100 шт.	0,02	K_стесн.=1,2
14	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,021	K_стесн.=1,2
15	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	K_стесн.=1,2
16	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами, при толщине заполнения 50 мм	100 м2	0,0682	K_стесн.=1,2
17	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,062	K_стесн.=1,2
18	Прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,062	K_стесн.=1,2
19	Разборка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях монолитных диаметром 20 мм	100 м	0,186	K_стесн.=1,2
20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях монолитных диаметром 20 мм	100 м	0,186	K_стесн.=1,2
21	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 м	0,073	K_стесн.=1,2
22	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 м	0,073	K_стесн.=1,2
23	Пробивка в кирпичных стенах гнезд вручную размером 130 x 130 мм	100 шт.	0,04	K_стесн.=1,2
24	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля	100 шт.	0,04	K_стесн.=1,2
25	Демонтаж кабеля	100 м	0,073	K_стесн.=1,2
26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 м	0,073	K_стесн.=1,2
27	Пробивка отверстий диаметром до 25 мм при толщине стены в 1 кирпич	100 шт.	0,01	K_стесн.=1,2
Комната хранения				
28	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0,028	K_стесн.=1,2
29	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 разбираемого покрытия	0,034	K_стесн.=1,2
30	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,01	K_стесн.=1,2
31	Демонтаж кабеля	100 м	0,06	K_стесн.=1,2
32	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 м	0,06	K_стесн.=1,2
33	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 шт.	0,01	K_стесн.=1,2
34	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,094	K_стесн.=1,2
Торговый зал				
35	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 разбираемого покрытия	0,062	K_стесн.=1,2
36	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0,04	K_стесн.=1,2

37	Снятие дверных полотен	100 м2 полотен	0,0692	K_стесн.=1,2
38	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	100 м2 изолируемо й поверхност и	0,6655	K_стесн.=1,2
39	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	0,6655	K_стесн.=1,2
40	Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам c11-11-11, c11-11-12	100 м2	0,6655	K_стесн.=1,2 K_мех.=2 K_мат.=2 K_труд.=2
41	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 м2	0,6655	K_стесн.=1,2
42	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м	0,32	K_стесн.=1,2
43	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	100 м3	0,006	K_стесн.=1,2
44	Штукатурка поверхностей стен известковым раствором улучшенная по камню и бетону	100 м2 оштукатуриваемой поверх	0,048	K_стесн.=1,2
45	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами, при толщине заполнения 50 мм	100 м2	0,6222	K_стесн.=1,2
46	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,12	K_стесн.=1,2
47	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,12	K_стесн.=1,2
48	Демонтаж кабеля	100 м	0,5	K_стесн.=1,2
49	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 м	0,5	K_стесн.=1,2
50	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм	100 гнезд	0,08	K_стесн.=1,2
51	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 шт.	0,01	K_стесн.=1,2
52	Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0423	K_стесн.=1,2
53	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0,855	K_стесн.=1,2
54	Покраска стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности за 1 раз	100 м2 окрашивае мой поверхност	0,855	K_стесн.=1,2

Тамбур


55	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 разбираемо го покрытия	0,039	K_стесн.=1,2
56	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0,068	K_стесн.=1,2
57	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 x 600 мм	100 м2	0,039	K_стесн.=1,2
58	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,096	K_стесн.=1,2
59	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,096	K_стесн.=1,2
60	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,093	K_стесн.=1,2

Бухгалтерия

61	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 разбираемо го покрытия	0,13	K_стесн.=1,2
62	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит OSB	100 м2 основания	0,13	K_стесн.=1,2
63	Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2 (Б/У)	100 м2	0,13	K_стесн.=1,2
64	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)	100 м плинтусов	0,13	K_стесн.=1,2
65	Демонтаж кабеля	100 м	0,1	K_стесн.=1,2
66	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок	100 м	0,1	K_стесн.=1,2
67	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием	100 м2	0,464	K_стесн.=1,2
68	Акриловая окраска стен по обоям	100 м2	0,464	K_стесн.=1,2
69	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,0146	K_стесн.=1,2

70	Окрашивание вододисперсионными составами потолков, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,13	К_стесн.=1,2
----	--	--------	------	--------------

Составил:

 М. А. Бельукин

«05» 02 2025 г.