

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор
Заместитель генерального директора
Приёмная
Отдел организации медснабжения
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля

29-27-77
29-23-00
29-20-19
29-21-98
факс 29-23-27 29-22-16
29-23-89

6 марта 2025 г.

Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту «Текущий ремонт аптеки №180/1. Гомель, ул.Юбилейная,7а.»

Гомельское УП «Фармация» (246027, г.Гомель, ул.Мозырская,16А) предлагает в срок до 15.00 7 марта 2025 г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных ремонтно-строительных работ, согласно дефектного акта.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, разрешительная документация на выполнение ремстрой работ, стоимость работ по объекту или сметный расчет (калькуляция) с учетом всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ.

По всем вопросам обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий специалист-строитель Пинчук Владимир Михайлович, (0232) 29-24-54, факс: 29-28-67, email: farm@mail.gomel.by.

Зам. Генерального директора



В.А Крюк

Гомельское УП "Фармация"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

"05" марта 2025 г.

Заместитель генерального директора / Крюк В.А. /

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №__ в составе:

председателя комиссии: Начальник отдела ТЭи РСР

(должность)

членов комиссии:

Вед. специалист: техназоре

(должность)

Вед. специалист: строители

(должность)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт аптеки №180/1 г. Гомель, ул. Юбилейная, 7а

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

Дата начала разработки сметной документации: 02.2025 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 03.2025 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяцев.

Председатель комиссии: Начальник отдела ТЭи РСР

(должность)

Члены комиссии:

Вед. специалист: техназоре

(должность)

Вед. специалист: строители

(должность)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Аптека</u>				
1	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,01	К_стесн.=1,2
2	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0,01	К_стесн.=1,2
3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопроводов	0,01	К_стесн.=1,2
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов	0,02	К_стесн.=1,2
5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0,018	К_стесн.=1,2
6	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах (дверь)	100 м2	0,006	К_стесн.=1,2

7	Штукатурка улучшенная внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	100 м2 оштукатуриваемой поверх	0,018	K_стесн.=1,2
8	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0,4292	K_стесн.=1,2
9	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	0,4112	K_стесн.=1,2
10	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0,4292	K_стесн.=1,2
11	Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхност	0,4292	K_стесн.=1,2
12	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм	100 м2 поверхност и потолка	0,2404	K_стесн.=1,2
13	Установка углового молдинга	100 м углового молдинга	0,202	K_стесн.=1,2
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,035	K_стесн.=1,2
<u>2-ой этаж Фойе</u>				
15	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100 м2	0,286	K_стесн.=1,2
16	Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхност	0,286	K_стесн.=1,2
17	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм	100 м2 поверхност и потолка	0,153	K_стесн.=1,2
18	Установка углового молдинга	100 м углового молдинга	0,176	K_стесн.=1,2

Составил:



« 24 » 02 2025 г.