

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

17.04.2025 №10-07/ 1862

Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту: «Текущий ремонт фасада и кровли здания центральной аптеки №90 Житковичского района по адресу: Гомельская обл., г. Житковичи, ул. Чкалова, 8», Гомельское УП «Фармация» (246027, г. Гомель, ул. Мозырская, 16А) предлагает в срок до 15.00 21 апреля 2025г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных работ.

Основные показатели и объемы работ указаны в дефектном акте на указанный объект (прилагается).

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, заверенные копии регистрационных и разрешительных документов на данный вид деятельности, стоимость работ по объекту (сметный расчет или калькуляция) с указанием всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ, сведения о финансовом состоянии организации-претендента, информация о выполнявшихся ранее аналогичных работах.

По вопросам уточнения заказа и ознакомлении с проектно-сметной документацией обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий инженер технического надзора Белецкий Игорь Антонович – (0232) 29-24-54, факс: 29-20-19, email: farm@mail.gomel.by.

Информация по данной закупке также размещена на сайте Гомельского УП «Фармация», расположенного по адресу: gomelpharm.by (раздел «Партнёрам» / «Закупки для нужд Гомельского УП «Фармация» за счет собственных средств»).

 Генеральный директор



 Л.А. Сапего

Гомельское УП "Фармация"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

"17 апреля" 2025 г.

Заместитель генерального директора

/ Крюк В.А. /

Дефектный акт



Комиссия, образованная в соответствии с приказом № . в составе:

председателя комиссии:

Начальник технического отдела

(должность)

Позняков

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Ведущий инженер-строитель

(должность)

В.А. Пинчук

(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер-технадзора

(должность)

И.А. Белецкий

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт фасада и кровли аптеки №90 г. Житковичи

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется
проектом производства работ

Дата начала разработки сметной документации: 04.2025 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 04.2025 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяцев.

Председатель комиссии:

Начальник технического отдела

(должность)

И.А. Позняков

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Ведущий инженер-строитель

(должность)

В.А. Пинчук

(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер-технадзора

(должность)

И.А. Белецкий

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Фасад</u>				
1	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,685	K _{стесн} =1,2
2	Устройство настенных желобов из листовой оцинкованной стали (Б/У)	100 м	0,22	K _{стесн} =1,2
3	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки первый слой	100 м	0,28	K _{стесн} =1,2
4	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки второй слой	100 м	0,28	K _{стесн} =1,2
5	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали	100 м	0,226	K _{стесн} =1,2
6	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике в 1 слой изолом	100 м2	0,226	K _{стесн} =1,2
7	Устройство покрытий парапетов из готовых элементов	100 м2 покрытия	0,26	K _{стесн} =1,2
8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-изве-стковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,06	K _{стесн} =1,2
9	Нанесение защитно-отделочного состава фактурным (0,7 мм) вручную с нанесением фак-турой, с лесов по оштукатуренным наружным стенам	100 м2	3,076	K _{стесн} =1,2
10	Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов	100 м2	4,71	K _{стесн} =1,2

11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции	3,49	K_стесн.=1,2
12	Разборка ступеней и подступенков плиткой бетонной	100 м2 облицовки	0,0288	K_стесн.=1,2 K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3
13	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 м2 покрытия	0,203	K_стесн.=1,2
14	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,108	K_стесн.=1,2
15	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100м2	0,203	K_стесн.=1,2
16	Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной	100 м2 облицовки	0,0245	K_стесн.=1,2
17	Средний ремонт металлических ограждений	М2	6	K_стесн.=1,2
18	Установка металлических ограждений без поручня	100 м ограждений	0,05	K_стесн.=1,2
Внутренние работы				
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1	K_стесн.=1,2
20	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	K_стесн.=1,2
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,03	K_стесн.=1,2
22	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию	100 м2	0,15	K_стесн.=1,2 K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3
23	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию	100 м2	0,15	K_стесн.=1,2
24	Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (кирпичные стены)	100 м плинтусов	0,1	K_стесн.=1,2
25	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (откос)	100 м2	0,015	K_стесн.=1,2
26	Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке	100 м2 сменяемого покрытия	0,266	K_стесн.=1,2

Составил:

«16» 04 2025 г.