

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А  
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Генеральный директор                                          | 29-27-77 |
| Заместитель генерального директора                            | 29-23-00 |
| Приёмная                                                      | 29-20-19 |
| Отдел организации медснабжения                                | 29-21-98 |
| Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений              | 29-22-16 |
| Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля | 29-23-89 |

15.05.2025 №10-07/2236

Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту: «Текущий ремонт помещения аптеки №4/4, расположенной по адресу: Гомельский район, аг. Бобовичи, ул. Комсомольская, 1» Гомельское УП «Фармация» (246027, г. Гомель, ул. Мозырская, 16А) предлагает в срок до 15.00 19 мая 2025г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных строительных работ (в электронном виде, либо на бумажном носителе).

Основные показатели и объемы работ указаны в дефектном акте (прилагается).

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, заверенные копии регистрационных и разрешительных документов, стоимость работ по объекту, сметный расчет с учетом всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ, гарантийные обязательства.

По вопросам уточнения заказа обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий специалист-строитель Пинчук Владимир Михайлович – (0232)29-24-54, факс: 29-20-19, email: farm@mail.gomel.by

Информация по данной закупке также размещена на сайте Гомельского УП «Фармация», расположенного по адресу: gomelpharm.by (раздел «Партнёрам» / «Закупки для нужд Гомельского УП «Фармация» за счет собственных средств»).

Генеральный директор



Л.А. Сапего

Гомельское УП "Фармация"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель  
генерального директора  
В. А. Крюк

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 25 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ \_\_\_\_\_

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № \_\_\_\_\_ от "15" апреля 2025 г.

в составе:

председателя комиссии

Нач.тех.отдела

Позняков И.А.

членов комиссии:

Вед. инж. стр.

Пинчук В.М.

Вед.инж. тех.надзора

Белецкий И.А.

Инж. - энергетик

Пехота В.В.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт помещений Аптеки н.п.Бобовичи; Часть объекта: Текущий ремонт помещений Аптеки н.п.Бобовичи

(наименование объекта)

установлено, что

помещение под размещение аптеки нуждается в работах по текущему ремонту. Перечень и объем работ указан в настоящем акте.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

помещение расположено в действующей лаборатории с присутствием персонала и посетителей, затрудняющих стесненность - 1/2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

ручной электроинструмент, отбойный молоток, средства малой механизации (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки), газорезка, электровер.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии

Члены комиссии

Нач.тех.отдела

Позняков И.А.

Вед. инж. стр.

Пинчук В.М.

Вед.инж. тех.надзора

Белецкий И.А.

Инж. - энергетик

Пехота В.В.

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| №<br>п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                                                                                                                    | Единица<br>измерения | Количество | Примечание           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                               | 3                    | 4          | 5                    |
| 1        | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                                                                   | 100 М2 РАЗБИРАЕМ     | 0,1282     | E57-2-5              |
| 2        | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                     | 100 М РАЗБИРАЕМ      | 0,14       | E57-3-1              |
| 3        | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                                                  | 100 М2 РАЗБИРАЕМ     | 0,0676     | E57-2-7              |
| 4        | ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ ПОЛА                                                                                                                                            | 100 М2 РАЗБИРАЕМ     | 0,0676     | E57-2-8              |
| 5        | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ                                                                                       | 100 М2               | 0,1958     | E11-11-11            |
| 6        | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ                                                                               | 100 М2               | 0,1958     | E11-66-1             |
| 7        | ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ                                      | Т                    | 0,00352    | 1/10-230-60-10/5     |
| 8        | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100                                                                                   | Т                    | 0,14685    | 1/10-230-60-30/10    |
| 9        | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ                                                                   | 100 М2               | 0,1958     | E11-114-1            |
| 10       | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 X 300-600 X 600 ММ)                                                                                     | М2                   | 20,0695    | 1/10-230-65-20-5/25  |
| 11       | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75                                | Т                    | 0,0979     | 1/10-230-60-35/40    |
| 12       | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20-25 КГ) | Т                    | 0,00508    | 1/10-230-60-15/20    |
| 13       | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ                                                                                                                  | 100 М                | 0,22       | E11-39-6             |
| 14       | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ                                                        | М2                   | 2,244      | 1/10-230-65-20-23/74 |
| 15       | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75                                | Т                    | 0,0088     | 1/10-230-60-35/40    |
| 16       | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ,                                                                                               | Т                    | 0,0022     | 1/10-230-60-15/20    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|
|    | ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20-25 КГ)                                                                                                                                                                      |                 |         |                       |
| 17 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ                                                                                                                                                                                 | 100 М2          | 0,5225  | E63-19-6              |
| 18 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                                                                                                                                                           | 100 М2          | 0,6777  | E13-73-2              |
| 19 | ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ                                                                                                                                         | Т               | 0,0122  | 1/10-230-60-10/5      |
| 20 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ, ВЕНТШАХТ                                                                                                                                                                                                         | 100 ОТВЕРСТИЙ   | 0,11    | E69-16-5              |
| 21 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: ХА2, ХС4, ХД3, ХС3, ХФ4, ХМ2, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 60 МПА, F300, W12 | Т               | 0,06864 | 1/10-230-60-45-15/300 |
| 22 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ                                                                                                                                                                | 100 М           | 0,15    | E61-39-1              |
| 23 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕЗУСАДОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ВЫСОКОПРОЧНАЯ НА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ, С КЛАССАМИ ЭКСПОЗИЦИИ: ХА2, ХС4, ХД3, ХС3, ХФ4, ХМ2, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 60 МПА, F300, W12 | Т               | 0,099   | 1/10-230-60-45-15/300 |
| 24 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ                                                                                                                                                                                    | 100 М2 ОШТУКАТУ | 0,5225  | E15-60-5              |
| 25 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ, ГИПСОВАЯ, М25/М50                                                                                                                                                  | Т               | 1,39508 | 1/10-230-60-45-5/95   |
| 26 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ                                                                                                                                                                                                   | 100 М2          | 0,1552  | E61-1-3               |
| 27 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ                                                                                                                                                                                                                                        | 100 М2          | 0,6777  | E26-87-1              |
| 28 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1), ЗИМНИЙ                                                                                                                                  | Т               | 0,2372  | 1/10-230-60-35/68     |
| 29 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ                                                                                                                                                                                         | 100 М           | 0,21    | E26-85-1              |
| 30 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ                                                                                                                                                              | Т               | 0,00168 | 1/10-230-60-35/40     |

|    |                                                                                                                                                                                 |                  |         |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------|
|    | РАБОТ (НВ), М100/М150, F75                                                                                                                                                      |                  |         |                       |
| 31 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МАРКИ 35У1<br>РАЗМЕРОМ 1000 X 35 X 35 ММ                                                                                                                 | М                | 21,42   | 5/20-10-10/17         |
| 32 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ<br>ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ<br>ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ                                                                    | 100 М2           | 0,0496  | E61-7-1               |
| 33 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ<br>ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ<br>ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ<br>КОНСТРУКЦИЯМ                                                 | 100 М2           | 0,7273  | E15-314-2             |
| 34 | ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ<br><br>(В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС),<br>ЦЕМЕНТНАЯ                                         | Т                | 0,01309 | 1/10-230-60-10/5      |
| 35 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ<br><br>ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ<br>(ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ<br>(СС), ГИПСОВАЯ                                       | КГ               | 80      | 1/10-230-60-<br>40/10 |
| 36 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С<br>ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ<br>СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ                                                                             | 100 М2           | 0,03    | E15-300-2             |
| 37 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС),<br><br>ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ<br>ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ<br>РАБОТ (НВ), М100/М150, F75                                   | Т                | 0,0093  | 1/10-230-60-<br>35/40 |
| 38 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ<br><br>ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ,<br>ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ<br>НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ<br>(ФАСОВКА ПО 20-25 КГ) | Т                | 0,0012  | 1/10-230-60-<br>15/20 |
| 39 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ<br><br>МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646                                                                                                                      | КГ               | 0,45    | 1/10-230-50-<br>15/39 |
| 40 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ                                                                                                                                                             | 100ШТ.           | 0,12    | КР_ПЛ                 |
| 41 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ АКРИЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ ШВОВ,<br>УГЛОВ                                                                                                                                | 100 М ШВА        | 0,37    | E7-19-4               |
| 42 | РАЗБОРКА ОТЛИВОВ                                                                                                                                                                | 100 М            | 0,0263  | E58-4-1               |
| 43 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В<br>КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ                                                                                                                        | 100 М2 ПОДОКОНН  | 0,012   | E56-3-2               |
| 44 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ<br>СТЕНАХ                                                                                                                                   | 100 КОРОБОК      | 0,01    | E56-1-1               |
| 45 | СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ                                                                                                                                           | 100 М2 ПЕРЕПЛЕТА | 0,0546  | E56-2-2               |
| 46 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ<br>СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                   | 100 ШТ.          | 0,02    | E56-18-1              |
| 47 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                          | 100 М2 ПОЛОТЕН   | 0,036   | E56-19-1              |
| 48 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО<br>ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В<br>ПЕРЕГОРОДКАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ<br>ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2                                            | 100 М2 ПРОЕМОВ   | 0,036   | E10-237-3             |
| 49 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В<br>ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ,<br>ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ<br>ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ                                     | М2               | 3,6     | 2/40-20-10/5          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|
|    | ВЕКА ДВЗ П Г, ГЛУХОЙ, СЭНДВИЧ ПЛИТА<br>ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, С ПОРОГОМ                                                                                                                                                                                         |                 |         |                       |
| 50 | УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ                                                                                                                                                                                                                               | 100 М           | 0,11    | E10-264-1             |
| 51 | НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ<br>MONTBLANC 15 X 80 ММ                                                                                                                                                                                          | М               | 11,22   | 2/40-25-10/10         |
| 52 | УСТРОЙСТВО ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ<br>ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                                                                                                          | 100 М           | 0,0263  | E58-25-4              |
| 53 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК                                                                                                                                                                                                                               | 100 М           | 0,0283  | E10-104-1             |
| 54 | ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО<br>ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 450 ММ                                                                                                                                                                                              | М               | 2,83    | 2/40-25-5/35          |
| 55 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ<br>В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ<br>ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2                                                                                                                                                        | 100 М2          | 0,0546  | E10-100-3             |
| 56 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ<br>(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ)<br>(ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ<br>400 ММ                                                                                                                                | ШТ.             | 1       | 1/10-170-10/145       |
| 57 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ С<br>ШУРУПАМИ 10 X 50 ММ                                                                                                                                                                                                 | ШТ.             | 19,656  | 1/10-240-30-<br>22/25 |
| 58 | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ                                                                                                                                                                                                                                          | ШТ              | 6       | 2/10-30/АНК           |
| 59 | БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО<br>ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1800 П/У И Г<br>И П/О СП2 Т, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ,<br>С ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ<br>УСТРОЙСТВОМ, С ДВУМЯ ИМПОСТАМИ, С<br>ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ,<br>ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ | М2              | 5,46    | 2/40-10-10-<br>155/10 |
| 60 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ<br>КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В<br>БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ<br>ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2                                                                                                                     | 100 М2 ПРОЕМОВ  | 0,0906  | E10-231-1             |
| 61 | ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ<br>УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В<br>НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ПРИ ПЛОЩАДИ<br>ПРОЕМА ДО 3 М2                                                                                                                   | 100 М2 ПРОЕМОВ  | 0,195   | E10-239-1             |
| 62 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ                                                                                                                                                                                                                              | ШТ.             | 14,54   | 1/10-130-15/107       |
| 63 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ<br>(ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ                                                                                                                                                                          | 10 ШТ.          | 0,1     | E10-244-1             |
| 64 | ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ<br>РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ                                                                                                                                                                                     | ШТ.             | 1       | 1/10-250-20-<br>30/10 |
| 65 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1,<br>5 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ                                                                                                                                                                               | РЕШЕТКА         | 3       | E20-11-3              |
| 66 | ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ,<br>ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 45 X 45 СМ                                                                                                                                               | ШТ.             | 3       | 2/20-20-15-<br>35/105 |
| 67 | РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ<br>ТОЛЩИНОЙ 1-2 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО<br>165/540 ММ                                                                                                                                                         | 100 М2          | 0,19    | E65-68-6              |
| 68 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА<br>МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ<br>ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ<br>600 X 600 ММ                                                                                                                        | 100 М2 ПОВЕРХНО | 0,1958  | E34-140-1             |
| 69 | ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMSTRONG",                                                                                                                                                                                                                       | М2              | 18,3596 | 1/10-230-95/50        |

|    |                                                                                                                                                                                                 |                   |          |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|
|    | РАЗМЕРОМ 600 X 600 MM                                                                                                                                                                           |                   |          |                    |
| 70 | ПРОФИЛЬ T24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М                                                                                                                                                         | 100 М             | 0,162514 | 1/10-230-55-20/20  |
| 71 | ПРОФИЛЬ T24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М                                                                                                                                                         | 100 М             | 0,326986 | 1/10-230-55-20/25  |
| 72 | ПРОФИЛЬ T24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М                                                                                                                                                         | 100 М             | 0,162514 | 1/10-230-55-20/30  |
| 73 | ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)                                                                                                                                                               | ШТ.               | 13,706   | 1/10-230-55-20/10  |
| 74 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА<br>10 X 160 MM                                                                                                                                            | 100 ШТ.           | 0,13706  | 1/10-240-30-50/80  |
| 75 | УСТАНОВКА ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ ПРИ<br>УСТРОЙСТВЕ ПОДВЕСНОГО ЯЧЕИСТОГО ПОТОЛКА<br>ТИПА "ЛЮКСАЛОН"                                                                                                 | 100 М             | 0,249    | E34-144-1          |
| 76 | УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 X 24<br>MM, ДЛИНОЙ 3 М                                                                                                                                       | 100 М             | 0,25398  | 1/10-230-55-20/155 |
| 77 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕСПОДРУЧНЫХ ГРУЗОВ И<br>ГРУЗОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ                                                                                                                 | Т                 | 9        | E51-7-2            |
| 78 | АРЕНДА КОНТЕЙНЕРА С ВЫВОЗОМ                                                                                                                                                                     | ШТ.               | 1        | АРЕНДА_КОНТ        |
| 79 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ<br>СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ<br>НИТКИ 100 MM                                                                                                       | 100 М ТРУБ НИТКИ  | 0,04     | E18-9-8            |
| 80 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ<br>ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32<br>MM                                                                                                                       | 100 М ТРУБОПРОВОД | 0,6      | E65-1-1            |
| 81 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН                                                                                                                                                                 | 100 ПРИБОРОВ      | 0,03     | E65-5-1            |
| 82 | СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ                                                                                                                                                              | 100 ШТ.           | 0,03     | E65-4-7            |
| 83 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ<br>ПЕРЕКРЫТИЯХ ГЛУБИНОЙ 100 MM                                                                                                                              | 100 ОТВЕРСТИЙ     | 0,1      | E69-11-1           |
| 84 | СМЕНА СИФОНОВ ЧУГУННЫХ                                                                                                                                                                          | 100 ПРИБОРОВ      | 0,03     | E65-13-3           |
| 85 | УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ<br>ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100 MM                                                                                                                  | 100 М ТРУБ НИТКИ  | 0,04     | E18-9-8            |
| 86 | КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К<br>БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ДЮБЕЛЬ-<br>ГВОЗДЕЙ                                                                                                          | 100 ШТ.           | 0,0134   | 3/10-10-10/30      |
| 87 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ                                                                                                                                                                      | КОМПЛ.            | 2        | E18-22-5           |
| 88 | КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 MM                                                                                                                                                        | ШТ.               | 2        | 3/3-50-40-10/20    |
| 89 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ<br>ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ<br>ДИАМЕТРОМ 15 MM                                                                                              | ВРЕЗКА            | 2        | E16-27-1           |
| 90 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П<br>ДИАМЕТРОМ 15 MM                                                                                                                                             | ШТ.               | 2        | 3/3-10-10-20/10    |
| 91 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ<br>УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ<br>СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ<br>НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 MM                                                | 100 М ТРУБОПРОВОД | 0,03     | E16-6-1            |
| 92 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ<br>ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ,<br>ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ,<br>В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ<br>БЛОКОВ, ДИАМЕТРОМ 14-18 MM | 100 М             | 0,3      | E16-47-8           |
| 93 | ПРЕСС МУФТА                                                                                                                                                                                     | ШТ                | 15       | 5/10-30-70-1/ПРМУФ |
| 94 | ПРЕСС ОТВОД                                                                                                                                                                                     | ШТ                | 12       | 5/10-30-70-1/ПРОТВ |

|     |                                                                                                                                                            |                   |      |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| 95  | ПРЕСС ТРОЙНИК                                                                                                                                              | ШТ                | 10   | 5/10-30-70-1/ПРТРОЙ |
| 96  | ПОЛУСГОН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ                                                                                                                                 | ШТ.               | 4    | 3/3-10-10/ПОЛУСГОН  |
| 97  | СОЕДИНЕНИЕ ЗАЖИМНОЕ                                                                                                                                        | ШТ.               | 5    | 6/20-350-5/СОЕД     |
| 98  | СОЕДИНИТЕЛЬ ЛАТУННЫЙ                                                                                                                                       | ШТ.               | 4    | 3/1-30-50-10/СОЕД   |
| 99  | ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ                                                                                                                                           | ШТ                | 3    | 5/10-30-70-1/ТРОЙ   |
| 100 | НИПЕЛЬ ЛАТУННЫЙ                                                                                                                                            | ШТ.               | 4    | 1/10-240-60/5       |
| 101 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 20 ММ | 10 М              | 2    | E26-136-7           |
| 102 | ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ENERGOFLEX SUPER, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 13 ММ                                  | М                 | 20   | 1/10-120-175-5/30   |
| 103 | ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УЛ ДВУХСТОРОННЯЯ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ, ШИРИНОЙ 50 ММ                                                                       | М                 | 22,6 | 1/10-235-20/408     |
| 104 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ                                                               | ВРЕЗКА            | 3    | E16-27-3            |
| 105 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДИАМЕТРОМ 25 ММ                                                                                                           | ШТ.               | 3    | 3/3-10-10-20/30     |
| 106 | СМЕНА КРАНОВ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ                                                                                                                           | 100 ШТ.           | 0,07 | E65-33-3            |
| 107 | УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ                                                                                                                       | ПРИБОР            | 1    | E19-2-2             |
| 108 | АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                | ШТ.               | 1    | 3/2-20-10-10/21     |
| 109 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДOPРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ                                           | 100 М ТРУБОПРОВОД | 0,3  | E16-29-1            |
| 110 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2                                                                           | 100 М             | 0,15 | E46-75-3            |
| 111 | ДИСК/БУР/СВЕРЛО                                                                                                                                            | ШТ                | 1,09 | 1/10-170-2/20       |
| 112 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                                                       | КОМПЛ.            | 1    | E17-1-6             |
| 113 | УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ АРМАТУРЫ И СМЕСИТЕЛЯ                                                                | ШТ.               | 1    | 3/4-80-10-10/10     |
| 114 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                                       | ШТ.               | 1    | E17-2-3             |
| 115 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК СМ-М-ЦА ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ                                                                                                    | ШТ.               | 1    | 3/4-140-50/10       |
| 116 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПЬЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ                                                                                                | ШТ.               | 1    | E17-2-501           |
| 117 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ                                              | 100 М             | 0,06 | Ц8-409-1            |
| 118 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ                                                                                             | М                 | 6    | 5/20-20-3-2/4       |
| 119 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 X 25 ММ                                                                                                                   | 100 М             | 0,12 | Ц8-423-2            |
| 120 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ                                                                                                                     | М                 | 12   | 5/20-20-1/5         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|
|     | 25 X 16 ММ                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    |
| 121 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)                                                                                                                                                                    | 100 М   | 0,24  | Ц8-912-1           |
| 122 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0, 66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М  | 0,024 | 5/10-10-10-10-1/14 |
| 123 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ ИЛИ АНКЕРАМИ                                                                                       | 100 М   | 0,78  | Ц8-401-102         |
| 124 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0, 66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М  | 0,068 | 5/10-10-10-10-1/14 |
| 125 | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ                                                                                                                                                   | 1000 М  | 0,01  | 5/10-20-60-2/7     |
| 126 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК                                                                                                                                               | 100 М   | 0,18  | Ц8-424-1           |
| 127 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0, 66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М  | 0,018 | 5/10-10-10-10-1/14 |
| 128 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209                                                                                                                                                                                                | ШТ.     | 4     | 5/20-40-4/5        |
| 129 | ХОМУТ-СТЯЖКА (100ШТ.)                                                                                                                                                                                                                                            | УП.     | 1     | 5/10-10/СТЯЖ       |
| 130 | ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ                                                                                                                                                                                                                                            | ШТ      | 1     | 1/10-235-20/ПЕРФ   |
| 131 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ                                                                                                                                                                 | 100 ШТ. | 0,03  | Ц8-591-202         |
| 132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С14-003                                                                                                                                                                                             | ШТ.     | 3     | 5/30-30-4-1-1/1    |
| 133 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ                                                                                                                                                                       | 100 ШТ. | 0,11  | Ц8-591-902         |
| 134 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-529 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ                                                                                                                                                                                           | ШТ.     | 11    | 5/30-30-4-1-2-2/38 |
| 135 | РАМКА ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ                                                                                                                                                                                                                                  | ШТ.     | 6     | 22-33              |

|     |                                                                                                                                                                                                                |               |       |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|
| 136 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)                                                                                                                                                                                | 100 ШТ.       | 0,14  | 5/20-40-4/11     |
| 137 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ                                                                                                                                                                                | 100 ШТ.       | 0,07  | Ц8-593-20        |
| 138 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 05-20-001                                                                                                                                       | ШТ.           | 7     | 5/30-30-4-3-2/4  |
| 139 | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ                                                                                                                                                                                             | ШТ            | 28    | 1/10-10/1Л       |
| 140 | ЗАЖИМ ВАГО                                                                                                                                                                                                     | ШТ.           | 21    | 5/10-10/ЗАЖ      |
| 141 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                                          | 10 ШТ.        | 0,1   | Ц10-349-3        |
| 142 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА МЗ-12 (НА 12 ГРУПП С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ "ИЭК"/ДЖ.ЭЛ)                                                                                                                                   | ШТ.           | 1     | 5/30-30-4-7/11   |
| 143 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А                                                                                                          | ШТ.           | 11    | Ц8-526-2         |
| 144 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Р 16А (С) 6, ОКА АВ-6                                                                                                                                                              | ШТ.           | 11    | 5/30-30-1-6-2/15 |
| 145 | ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ <sup>2</sup>                                                                                                                        | 100 М         | 0,06  | Ц8-405-1         |
| 146 | ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1 X 4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ <sup>2</sup> , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ                            | 1000 М        | 0,006 | 5/10-20-60-2/157 |
| 147 | ШИНА N, РЕ                                                                                                                                                                                                     | ШТ            | 2     | 5/30-10/ШИНА     |
| 148 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ <sup>2</sup> | 100 ЖИЛ       | 0,54  | Ц8-574-1         |
| 149 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ                                                                                                                                              | 100 М         | 0,15  | Е69-5-2          |
| 150 | ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ РАЗМЕРОМ СТОРОН 130 ММ                                                                                                                                                       | 100 ГНЕЗД     | 0,14  | Е69-4-1          |
| 151 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ                                                                                            | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,02  | Е69-13-1         |

Составил

*Ведущий инженер технического отдела*  
(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"14" *сентября* 20*25*г.