

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор
Заместитель генерального директора
Приёмная
Отдел организации медснабжения
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

29-27-77
29-23-00
29-20-19
29-21-98
факс 29-23-27 29-22-16
29-23-89

10 октября 2025 г.

Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту «Текущий ремонт помещения Аптеки №53/7 а.г. Заспа, ул. Луговая, 9А », Гомельское УП «Фармация» (246027, г. Гомель, ул. Мозырская, 16А) предлагает в срок до 14-00 15 октября 2025 г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных ремонтно-строительных работ, согласно дефектного акта.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, стоимость работ по объекту, сметный расчет с учетом всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ.

По всем вопросам обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий специалист-строитель Пинчук Владимир Михайлович, (0232) 29-24-54, факс: 29-28-67, email: farm@mail.gomel.by.

Заместитель генерального директора

В.А Крюк

Гомельское УП "Фармация"



Гомельское торгово-производственное
республиканское унитарное предприятие
«ФАРМАЦИЯ»
Форма Г-1
Код по ОК 014

Зам. генерального директора
(должность)

УТВЕРЖАЮ

(подпись)

В.А.Крюк

(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " " 202 г. № в составе
председателя комиссии

членов комиссии:

Начальник техотдела	И.А.Позняков
(должность)	(инициалы, фамилия)
Ведущий инженер-строитель	В.М.Пинчук
(должность)	(инициалы, фамилия)
Ведущий инженер технического надзора	И.А.Белецкий
Инженер-энергетик	В.В.Пехота

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АПТЕКИ №53/7 А.Г.ЗАСПА
установлено, что *необходимо проведение текущего ремонта*
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

Работы следует производить с применением следующих механизмов: *ручной электроинструмент*
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: *стесненность к-та*

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии	Начальник техотдела	(должность)	(подпись)	И.А.Позняков	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	Ведущий инженер-строитель	(должность)	(подпись)	В.М.Пинчук	(инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер технического надзора	(должность)	(подпись)	И.А.Белецкий	(инициалы, фамилия)
	Инженер-энергетик	(должность)	(подпись)	В.В.Пехота	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ	100	0,01	
2	ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ	ПРИБОРОВ 100	0,01	
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ПРИБОРОВ 100 М ТРУБОПРОВОДО В	0,02	
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0,2	
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0,217	
6	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,217	
7	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,217	
8	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	0,217	
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	100 М2	0,217	
10	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ	100 М	0,075	
11	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	0,217	
12	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100 М УГЛОВОГО	0,2	

1	2	3	4	5
		МОЛДИНГА		
13	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ		0,04
14	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ		0,06
15	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,05
16	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	100 М		0,2
17	ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	100 М		0,2
18	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2		0,018
19	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2		0,01
20	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТ ОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,032
21	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 М		0,045
22	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	ТРУБОПРОВОДО В		0,07
23	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М		0,07
24	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	ТРУБОПРОВОДА		
25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ Б/У	100ШТ		0,02
		100 КВТ		0,0288
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	РАДИАТОРОВ		
27	ПОКРЫТИЕ СТЕН МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 РАЗ	100 М2		0,584
		ОКРАШИВАЕМОЙ		
		ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		
28	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М		0,2
29	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М		0,2
30	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	100 М		0,25
31	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ		0,25

Составил

Ведущий инженер технического отдела

(должность)

подпись

(инициалы, фамилия)

09

10

202_г.